

ZESTAWIENIE**„DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO KINA CYFROWEGO 3D
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W JANOWIE PODLASKIM”.**

Lp	Wyszczególnienie	Sztuk
1.	Projektor filmowy cyfrowy drugiej generacji, np. Barco lub alternatywnie równoważny. DP2K-15C (z lampą XBO 3000W/DHP strumień świetlny 14.500 lm), w technologii 2K DLP, rozdzielczość: 3 x 2048 x 1080 pixels, kontrast > 2000:1, wysokiej klasy optyka projekcyjna, 3 x 15-bitowa obróbka obrazu, technologia obróbki sygnału firmy Texas Instrument: CineCanvas™ image management, CinePalette™ colour management, CineBlack™ kontrast management oraz ClineLink™ bezpieczne łącze komunikacji z serwerem spełniający normy wyznaczone dla zawodowego kina cyfrowego przez standard hollywoodzki DCI lub alternatywnie równoważny;	1
2.	Obiektyw zmotoryzowany, Prime Lens motorized 0.98" zoom;	1
3.	Lampa dodatkowa XBO 2000W/DHP ofr OSRAM lub alternatywnie równoważna 0.98" DC2K	1
4.	Procesor wizyjny – switcher/skaler dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł: komputer, DVD, beta, satelita itp. Barco ACS-2048 alternative content input processor;	1
5.	Dedykowany notebook z oprogramowaniem kontroli i obsługi projektora / PC Touch Panel do DP-2K-15C;	1
6.	Cinema Server DOREMI DCP2K4-DCI-10AW formaty JPEG2000 DCI 1.0 & MPEG-2 MXF providing: 4U industrial rack, pamięć 3x 1 TB RAID5 (2TB net), DVD & CRU Ingest (eSATA), Audio D/A converter, 16 x AES Audio Outputs; -z licencją do odtwarzania plików Dolby 3D lub alternatywnie równoważnych -monitor i klawiaturą do obsługi interfejsu użytkownika; -zgodność z certyfikatem CTP, odtwarzanie materiałów w wysokich klatkach HFR (48 i 60 fps 3D);	1
7.	Dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie sprzętu do projekcji cyfrowej, szkolenie kinooperatorów	1
8.	Procesor kinowy cyfrowy JSD80, wejście cyfrowe dla sygnałów z serwera, DVD, satelity;	1
9.	Monitor kontrolno odsłuchowy CM-8B	1
10.	Odtwarzacz Blu-ray do muzyki i materiałów filmowych	1

Lp	Wyszczególnienie	Sztuk
	ZESTAW URZĄDZEŃ DO INSTALACJI 3D CINEMA	
1.	Wbudowany do projektora kit do projekcji trójwymiarowej CAT960Z-BAR Dolby 3D lub alternatywnie równoważny, (zamontowane w projektorze: Filter Controller, Filter Wheel, Motor Assembly and Bracket);	1
2.	Okulary do systemu 3D trójwymiarowe – pasywne;	130

Lp	Wyszczególnienie	Sztuk
	OPCJONALNIE SYSTEM BRAMEK ANTYKRADZIEWYCH DZIAŁAJĄCYCH W TECHNOLOGII AKUSTO-MAGNETYCZNEJ DLA 1 WYJŚCIA Z SALI KINA	
1.	Bramka systemu Kusto-magnetycznego JK-SYS-SLR 180 Dual kolory do wyboku: biały, szary lub czarny;	1
2.	Montaż jednej bramki systemu	1
3.	Koszt dojazdu	1

Lp	Wyszczególnienie	Sztuk
	PRACE DODATKOWE	
1.	Montaż (podłączenie) zmywarki MACH MS9453PS ze zmiękcaczem, (wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego).	1
2.	Adaptacja systemu wyciągowego z kabiny proj. (wentylacja wymuszona)	1
3.	Okotowanie 3 stolików pod głośniki materiałem kotarowym z certyfikatem ogniowym 3 x 5m ² z mocowaniem	1
4.	Zestaw walkie talkie 4 szt.	1
5.	Zestaw mikrofonowy 4-kanałowy	1
6.	Okablowanie przyłączeniowe do sterowania ściemniaczem, kurtynami i ekrany + światła estradowe	1